

Szczecin, dnia 27 marca 2018 r.

**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**  
**ul. Teofila Starzyńskiego 3-4 70-506 Szczecin**  
**e-mail: [sekretariat@zpkwz.pl](mailto:sekretariat@zpkwz.pl), fax: 91 48 17 121**

kieruje

### ZAPYTANIE O WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, oraz przeprowadzenie ocen wymaganych przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów umożliwiające podjęcie robót budowlanych kładki drewnianej nad stawem na terenie działki nr 222/2 obręb Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo.
2. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”.
3. Dostarczona dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi umożliwiające wykorzystanie jej w charakterze opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), i podjęcie robót budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania projektów odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zadawane w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
5. Zamawiający poniżej przedstawia wymaganą przez niego charakterystykę wizualno-techniczną obiektu:
  - 1) Obiekt o długości ok. 10 m, dostosowanej do warunków terenowych, rzędnej zwierciadła wody i brzegów stawu;
  - 2) Szerokość podestu ok. 1000 mm;

- 3). Szerokość pomiędzy zewnętrznymi bokami balustrad ok. 1100 mm, szerokość prześwitu pomiędzy balustradami ok. 1000 mm;
- 4) Podest wraz z balustradami w formie łuku (zbudowane na łuku zwiększającym prześwit pomiędzy lustrem wody a dolną krawędzią mostku i nadającą obiektowi wrażenie lekkości);
- 5) Konstrukcja podestu powinna uniemożliwić zakleszczenie się nogi pomiędzy jego kolejnymi elementami składowymi
- 6) Konstrukcja balustrad powinna uwzględniać (ze względu na planowane użytkowanie obiektu przez dzieci) zastosowanie rozwiązań uniemożliwiających upadek do stawu poprzez przestrzeń pomiędzy podestem a poręczą jak również zakleszczenie w niej głowy;
- 7) Promień łuku oraz zastosowane elementy poręczy powinny uwzględniać jednolitą linię (bez 'zębów', 'kantów' konstrukcji) np. poprzez wykorzystanie giętego drewna, aby nadać obiektowi charakter zbliżony do realizacji typowych dla założeń ogrodowych o charakterystyce japońskiej;
- 8) Konstrukcja podestu wraz z poręczami i ich (poręczy) konstrukcją nośną wykonana z twardego drewna drzew liściastych (dąb, akacja) lub iglastych (modrzew – Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania drewna sosnowego) – projektant przed rozpoczęciem procedur dotyczących uzyskania decyzji realizacyjnych przedstawi Zamawiającemu wstępny kosztorys dla konstrukcji wykonanej z różnych gatunku drewna – Zamawiający z uwagi na różnice cenowe drewna dokona wyboru w oparciu o pozostałe mu środki przeznaczone na realizację zadania;
- 9) Elementy nośne (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych elementy oznaczone np.: jako legary/stężenia//zastrzały/miecze) winne zostać wykonane z elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją.
- 10) Połączenie konstrukcji drewnianej ze stalową powinno nastąpić w sposób umożliwiający dokonywanie w razie potrzeby napraw polegających na wymianie wybranych fragmentów podestu lub balustrad. Łączenie konstrukcji powinno również zostać zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- 11) Nośność obiektu i sposób jego użytkowania – obiekt nie będzie wykorzystywany do ruchu kołowego. Nośność powinna zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu przy jednoczesnej obecności na nim grupy 30 osobowej
- 12) Konstrukcja drewniana zabezpieczona impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie impregnatem do drewna przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Środki ochrony drewna powinny posiadać klasę wnikania minimum NP.2

- 13) Elementy drewniane powinny posiadać wykończenie malarskie w kolorze czerwieni (w odcieniu adekwatnym do obiektów tego rodzaju typowych dla założeń ogrodowych o charakterystyce japońskiej)
- 14) Ilekroć będzie to wynikało z przyjętych przez wykonawcę rozwiązań projektowych Zamawiający dopuszcza, niezależnie od treści powyższych punktów odnoszących się do użytych materiałów, zastosowanie elementów kompozytowych o zwiększonej wierności odzwierciedlenia wyglądu drewna
- 15) Zamawiający dołącza do powyższego opisu dla celów poglądowych fotografię oraz fragmenty dokumentacji technicznej poprzedniego obiektu znajdującego się w tym miejscu z tymże zastrzeżeniem, iż obiekt objęty projektowaniem w ramach niniejszego zamówienia musi odpowiadać wskazanym w niniejszym opisie uwarunkowaniom (Zamawiający zwraca wykonawcom szczególną uwagę na treść pkt. 5-10).
- 16) Przedmiot zamówienia obejmuje także świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla obiektów, których dotyczyć będzie dokumentacja oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.

## 6. Okres realizacji zamówienia – 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy

**Przedmiotowe zapytanie stanowi jedynie wstępne określenie założeń i sposobu realizacji niniejszego zamówienia.**

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

**Proszę o przesłanie odpowiedzi z informacją o wartości usługi, wyrażonej w walucie polskiej w cenach netto do dnia 4 kwietnia 2018r. celem ustalenia wartości planowanego do udzielenia zamówienia.**

**Odpowiedzi można przesyłać:**

- na adres mailowy [sekretariat@zpkwz.pl](mailto:sekretariat@zpkwz.pl),
- faxem na nr: 91 48 17 121
- lub złożyć osobiście w siedzibie jednostki.

Z up. Dyrektora ZP

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Zachodniopomorskiego

Radosław Mackiewicz

Załącznik nr 1

.....  
Pieczęć Wykonawcy

### Informacja o wartości zamówienia

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....działając w imieniu i na rzecz:

#### Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

.....  
Siedziba

nr telefonu ..... nr faxu .....

e-mail .....

Określenie formy prowadzenia działalności:

.....  
Numer KRS/NIP (w przypadku działalności gospodarczej)

.....  
W odpowiedzi na zapytanie o ustalenie wartości zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, oraz przeprowadzenie ocen wymaganych przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów umożliwiające podjęcie robót budowlanych kładki drewnianej nad stawem na terenie działki nr 222/2 obręb Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo,

oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Kryterium	Wypełnia Wykonawca
Cena (cyfrowo) netto w PLN	.....

**Słownie kwota netto:** .....

....., dn. ....

.....  
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy