


## POZIOM 2



### LEGENDA:

A2 - oprawa typu Ametyst LED 2000Lm, Pi= 20W, IP65, prod. Luxiona - oświetlenie szybu windy;

N2 - oprawa typu Neptun LED 4400Lm.Pi= 37W, min. IP65, prod. Luxiona;

N4 - oprawa typu Neptun LED 7200Lm.Pi= 57W, min. IP65, prod. Luxiona;

N5 - oprawa typu Neptun LED 8800Lm.Pi= 75W, min. IP65, prod. Luxiona;

Er - oprawa ewakuacyjna typu iTECH (Route), Pi= 5W o autonomii 2h / prod. TM Technologie;

UWAGA!!! Wszystkie projektowane oprawy IP65 w wykonaniu do pracy w niskich temperatur oraz odporna na promieniowanie UV;



- projektowane gniazdo jednobiegunowe 1\* 1F-16A/230V (2P+E), wykonane w II kl. izolacji oraz stopniu ochrony min. IP44, IK-07, np. gniazdo hermetyczne z przesłoną styków 1F-16A/250V (2P+E), koloru szarego, IP55, IK07, ind. 069552 - systemu PLEXO prod. Legrand;

Tw

- projektowane szafa sterowniczo-zasilająca windy, dostawa w komplecie z dźwigiem;

RSO

- projektowana rozdzielnica RSO zasilania podstawowego, przeznaczone do zasilania obwodów oświetleniowych podstawowego i ewakuacyjnego oraz zasilani wszystkich odbiorników siłowych obiektu;



Biurowo Projektów  
ART-PROJEKT  
Spółka z o.o.  
ul. Partyzantów 5  
73-110 Stargard  
tel./fax (091) 573-07-24  
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK

TEMAT

Plan wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia  
oraz zasilania obwodów siłowych - POZIOM 2

WODNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - JEZIORA IŃSKO.  
WIEŻA WIDOKOWA

ADRES:

dz.geod. nr 190/9 obręb NR 1 Ińsko;  
gm. Stargard, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:

Gmina Miasto Stargard,  
ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard

PROJEKTOWAŁ:

inż.Ryszard Madejski, upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

OPRACOWAŁ:

techn. inf. elek. Sebastian Nowak

SPRAWDZAJĄCY:

-

RYS. NR

E3

FAZA:

PROJEKT  
BUDOWLANY

SKALA

1:100

DATA

11.2017

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim